

DETALHAMENTO DO BDI

Município: Damianópolis-GO

Localização: Rua Manoel Lélis, QD. 03, LT. 01, ST. Central, Damianópolis-GO

Obra: Conclusão de unidade infantil tipo-C PROINFÂNCIA

Prazo de execução: 90 dias (3 meses)

CD: R\$ 20.631,72

| Item | Descrição dos Serviços | % | Valor | BDI |
|------------|--------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| | | | (R\$) | (R\$) |
| A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL(I) | 3,00% | | 618,95 |
| B | TRIBUTOS | 13,15% | | 3.494,97 |
| B.1 | ISS.....(VI) | 5,00% | 1.328,89 | |
| B.2 | PIS.....(VII) | 0,65% | 172,76 | |
| B.3 | Cofins.....(VIII) | 3,00% | 797,33 | |
| B.4 | CPRB.....(IX) | 4,50% | 1.196,00 | |
| C | SEGURO + GARANTIA.....(IV) | 0,80% | | 165,05 |
| D | RISCOS.....(V) | 0,97% | | 200,13 |
| E | DESPESAS FINANCEIRAS.....(III) | 0,59% | | 127,53 |
| F | LUCRO.....(II) | 6,16% | | 1.339,39 |
| BDI | | 28,82% | SOMA | 5.946,03 |
| | | | PV = | R\$ 26.577,78 |

$$BDI = \frac{|(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)| - 1}{(1 - I)}$$

BDI = 28,82%

ONDE: AC = taxa de adm. Central
 S = taxa de seguros
 R = taxa de riscos
 G = taxa de garantias
 DF = taxa de despesas financeiras
 L = taxa de lucro / remuneração
 I = taxa de incidencia de impostos

Nícolas Silva Dias Corrêa
Engenheiro Civil
CREA 1019115050D-GO